A

A'

4400'
4000'
3600'
3200'
2800'
2400'
2000'
1600'

Bend in Section

DH-3
BI-1
BI-2 (Projected)
BI-3
P-6 (Projected)

Ku
Tql
TKqm
P€
Breccia

60', 0.23% Cu
90', 0.10% Cu
120', 0.11% Cu
190, 0.10% Cu
40° dip
60°-70° dip
1656' T.D.

500', 0.11% Cu
150', 0.10% Cu
130', 0.14% Cu
1684' T.D.

End ROT. 485'
180', 0.13% Cu
2190' T.D.

1010' T.D. (ROT.)

EXPLANATION

- Tql — Quartz Latite Porphyry
- TKqm — Monzonite Porphyry
- Ku — Cretaceous Sediments (undivided)
- P€ — Rincon Valley Granite
- Fault / Shear Zone
- Limit ≥0.10% Cu
- ≥0.10% Cu Intercept

PAULINE PROJECT

(CAP No. 147-180)

SECTION A-A'

(Reference: BCMC Section A-A')

0 200 400

200 400 600

Scale in feet